ＣＳ－２１ビルダー塗布工法　標準単価表　２０２５年度（令和７年度）

算出条件

対　　象　：既設コンクリート構造物
施工面積　：３００㎡以上（連続していること）
施工方法　：固定足場・躯体上・地面上から施工
塗布向き　：下向き・横向き塗布
材 料 費　：ロス率１０％を含む
労 務 費　：アストン協会単価
時間的制約：なし（昼間施工）

※上記条件による直接工事費（材工共）

施工手順

① ＣＳ－２１ビルダー塗布（２００ｇ／㎡）
② ＣＳ－２１ビルダー塗布（１００ｇ／㎡）
＞ ①１回目塗布後、指触乾燥*確認後に
　②２回目塗布

＊ 指触乾燥
表面を指で触って指に水・材料がつかず、
湿り気を感じる程度の乾燥状態。

留意事項

施工前処理（下地処理・素地調整等）は別途
＞ 下地処理（ひび割れ補修・断面修復等）
＞ 素地調整（サンダーケレン・高圧洗浄等）

施工後の含浸面養生は別途
＞ 雨水や朝露等で水分供給のある屋外環境などの場合は、曝露状態のままで、特に追加処理の必要はない

内 訳　　**３００㎡あたり**　　（ 日当り施工数量１５０㎡ ）

項　目	内　　容	単 位	ＣＳ－２１ビルダー塗布工法			備 考
			数 量	単 価	金 額	
材 料 費	ＣＳ－２１ビルダー 主剤	kg	82.5	8,000	660,000	標準配合*
	ＣＳ－２１ビルダー 助剤	kg	16.5	8,000	132,000	標準配合*
						ロス率10%
労 務 費	世話役（アストン技士・技能士）	人	2.0	30,000	60,000	
	ＣＳ－２１工法作業員	人	8.0	22,000	176,000	
諸 雑 費	攪拌機・ローラー刷毛等	式	1.0		14,160	労務費の6%

合　　計	1,042,160
㎡あたり単価	3,474
端 数 調 整	△ 74
改め㎡あたり単価	**3,400**

＊標準配合
主剤：助剤
＝ 5 ： 1（重量比）

※上記単価は、適用する躯体の表層品質・施工目的・施工条件等の諸条件により変更が必要となる場合がありますので、施工にあたっては、アストン協会員による見積をご依頼ください。

Aston association
アストン協会
〒700-0075 岡山県岡山市北区矢坂本町14-16
TEL. 086-255-1511　FAX. 086-251-3270